

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdzary na odcinku Miłaczew-Skarżyn

Obiekt: Przebudowa drogi

Roboty drogowe

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Adres: ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie:

Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Zdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn
 Obiekt: Przebudowa drogi

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNR 231-1402-05-00 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko WYkonawcy	135,000	m3
2	KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej	1 800,000	m2
3	KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,3kg/m2	4 500,000	m2
4	KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm AC11W na asfalcie 50/70	4 500,000	m2
5	KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	4 500,000	m2
6	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	1 350,000	m2
Wartość kosztorysowa robót					