

Turek, dnia 20.02.2017 roku

ZDP.271.01.2017

według rozdzielnika

Dotyczy postępowania nr ZDP.271.01.2017 o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4529P ul. Smorawińskiego w Turku

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytania nr 1

W przedmiarze robót nie uwzględniono budowy kanalizacji deszczowej PVC fi400 o długości 104,7m. Czy zamawiający przewidują wykonanie kanalizacji deszczowej? Jeżeli przewidują się budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, to proszę o jednoznaczne określenie zakresu budowy/przebudowy wszystkich elementów kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W przedmiarze robót nie uwzględniono budowy kanalizacji deszczowej PVC fi 400 SN8 o długości 67,8m oraz SN16 o długości 36,9m o łącznej długości 104,7m (odcinek od studni D3 do studni D7) gdyż jest to zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku.

Treść pytania nr 2

W przedmiarze robót przewidziano karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia, ścinanie drzew oraz karczowanie pni. Czy należy przewidzieć wywóz krzaków, drzew oraz pni? Jeżeli należy przewidzieć wywóz w/w, to proszę o określenie na jaką odległość?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, należy przewidzieć wywóz krzaków, drzew oraz pni na odkład wybrany przez Wykonawcę.

Treść pytania nr 3

W przedmiarze robót przewidziano usunięcie warstwy humusu gr. 10cm o powierzchni 1360m², natomiast humusowanie założono na powierzchni 520m² i grubości 5cm. Co Zamawiający przewidują zrobić z nadmiarem humusu? Czy Zamawiający przewidują wykorzystanie do humusowania zebranego wcześniej humusu czy należy przewidzieć zakup i dowóz humusu, a całość zebranego przewidzieć do wywiezienia?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Humus o powierzchni 1360m² należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozycja 72 przedmiaru robót obejmuje zakup humusu wraz z dowozem o powierzchni 520 m² oraz z obsianiem trawą

Treść pytania nr 4

W przedmiarze robót przewidziano wywóz gruzu w ilości 56,7m³, natomiast po obliczeniu rozbiórek nawierzchni asfaltowej 1345m² x 0,05m, krawężników 0,15x0,3x 585m, obrzeży 6x20 – 0,06x0,2x630, nawierzchni chodników 470x 0,03 wychodzi około 114m³. Co należy zrobić z nadmiarem gruzu? Jakie przeznaczenie mają rozebrane płytki betonowe 35x35x5cm – czy należy je złożyć na palety i dostarczyć na składowisko Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Nadmiar gruzu oraz płytki bez składania na palety należy wywieźć na odległość 3 km.

Treść pytania nr 5

W przedmiarze robót przewidziano „rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 250 mm (zabezpieczenie kanalizacji oraz przyłączy ks). Proszę o określenie w jaki sposób należy zabezpieczyć istniejące kanały sanitarne. Czy jest to zabezpieczenie tymczasowe na czas prowadzenia robót czy zabezpieczenie na stałe?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Poz. 31 wykreśla się z kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót (zał. nr 1 –przedmiar robót po zmianach i zał. nr 2 - kosztorys ofertowy po zmianach)

Treść pytania nr 6

W opisie technicznym w studni D6 przewidziano regulator przepływu. Proszę o określenie jakiego rodzaju regulator przepływu należy zastosować?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Odcinek od studni D3 do studni D7 - jest to zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku.

Treść pytania nr 7

W przedmiarze robót przewidziano oznakowanie poziome miejsc dla niepełnosprawnych w kolorze niebieskim w ilości 40m², a oznakowanie poziome jezdni i pozostałych miejsc postojowych wynosi 39,32m². Czy ilość oznakowania poziomego miejsc dla niepełnosprawnych jest prawidłowa?


Odpowiedź na pytanie nr 7

Należy wykonać malowanie 2 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych w kolorze niebieskim w ilości 40 m².

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostaje bez zmian

Z poważaniem

Andrzej Paruszewski
Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku



Załączniki:

1. Przedmiar robót – po zmianie
2. Kosztorys ofertowy po zmianie

Do wiadomości :

1. oferent składający zapytanie,
2. strona internetowa na której zamieszczona jest SIWZ,
tj. BIP Starostwa Powiatowego w Turku pod adresem www.bip.powiat.turek.pl,
3. tablica ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Turku,
4. a/a.