

Turek, dnia **07.12.2021** roku

Zamawiający:  
**Zarząd Dróg Powiatowych w Turku**  
ulica Kolska Szosa 64, 62-700 Turek  
REGON:311080366, NIP:6681719792

## WYJAŚNIENIA TREŚCI

### SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra-Kolonia Piekary**

nr ogłoszenia BZP: **2021/BZP 00291354/01**

data zamieszczania ogłoszenia: **2021-11-30**

**numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZDP.271.19/2021**

Na podstawie **art.284 ust.2** Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania w dniu : **06.12.2021r** :

#### **PYTANIE 1**

SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem w p. 1.3 oraz Opis Techniczny i Kosztorys podają zastosowanie mieszanki Rm 2,5 MPa. Pozostałe punkty w/w rozdziału SST podają wymagania dla mieszanki C 1,5/2 co nie jest tożsame ze stabilizacją Rm 2,5 MPa. Prosimy o potwierdzenie że należy zastosować stabilizację Rm 2,5 MPa wg normy PN-S 96012

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować stabilizację Rm=2,5MPa wg normy PN-S 96012

#### **PYTANIE 2**

SST D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca podaje niespójne wymagania dla mieszanki AC 16 W 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4 i KR 1-2. Opis techniczny dla przedmiotowego zadania podaje kategorię ruchu KR 2 a Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie mieszanki AC 16 W 50/70. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC 16 W 50/70 KR 1-2.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC16W 50/70 KR 1-2

#### **PYTANIE 3**

SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna podaje niespójne wymagania dla mieszanki AC 11 S 35/50 KR 1-3. Opis techniczny dla przedmiotowego zadania podaje kategorię ruchu KR 2 a Kosztorys Ofertowy podaje zastosowanie mieszanki AC 11 S 50/70. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 KR 1-2.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC11S 50/70 KR 1-2

**PYTANIE 4**

SST D-08.01.01 Krawężniki betonowe podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

**ODPOWIEDŹ**

Potwierdzamy, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340

.....  
Kierownik zamawiającego  
lub osoba upoważniona do podejmowania  
czynności w jego imieniu