

Turek, dnia 25.10.2022 roku

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
REGON:311080366, NIP:6681719792

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów-Kuny**

nr ogłoszenia BZP: **2022/BZP 00384558/01**

data zamieszczania ogłoszenia: **2022-10-10**

numer postępowania nadany przez Zamawiającego: **ZDP.271.14/2021**

Na podstawie **art.284 ust.2 i ust. 6** Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.1710) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania wystosowane od wykonawcy w dniu **24.10.2022r** , dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

PYTANIE 1

SST D-05.03.23A NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ PODAJE NIEAKTUALNE WYMAGANIA DLA W/W PREFABRYKATÓW. PROSIMY O POTWIERDZANIE ŻE BETONOWE KOSTKI BRUKOWE POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1338.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338

PYTANIE 2

SST D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE PODAJĄ POMIESZANE – AKTUALNE I NIEAKTUALNE WYMAGANIA DLA W/W PREFABRYKATÓW. PROSIMY O POTWIERDZENIE ŻE KRAWĘŻNIKI BETONOWE POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1340

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340

PYTANIE 3

SST D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ PODAJE POMIESZANE – AKTUALNE I NIEAKTUALNE WYMAGANIA DLA W/W PREFABRYKATÓW. PROSIMY O POTWIERDZENIE ŻE BRUKOWE KOSTKI BETONOWE POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA AKTUALNEJ NORMY PN-EN 1338.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338

PYTANIE 4

SST D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE PODAJE ZAWYŻONĄ WARTOŚĆ NASIĄKLIWOŚCI W STOSUNKU DO PRZYTOCZONEJ NORMY. PROSIMY O POTWIERDZENIE ŻE WARTOŚĆ NASIĄKLIWOŚCI DLA BETONOWYCH OBRZEŻY CHODNIKOWYCH POWINNA BYĆ ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMA PN-EN 1340 I WYNOŚIĆ: KLASA 2B – WARTOŚĆ ŚREDNIA \leq 6%.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, wartość nasiąkliwości dla betonowych obrzeży musi spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340

PYTANIE 5

SST D-04.05.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO PODAJE WYMAGANIA DLA W/W MIESZANKI WG NIEAKTUALNYCH WYMAGAŃ. PROSIMY O POTWIERDZENIE ŻE PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO POWINNA SPEŁNIAĆ AKTUALNE WYMAGANIA: WT-1 I WT-2 Z 2014 R

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, podbudowa z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania WT-1 i WT-2 z 2014 r.

PYTANIE 6

SST D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA PODAJE WYMAGANIA DLA W/W MIESZANEK WG NIEAKTUALNYCH WYMAGAŃ. PROSIMY O POTWIERDZENIE ŻE WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA POWINNY SPEŁNIAĆ AKTUALNE WYMAGANIA: WT-1 I WT-2 Z 2014 R

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania WT-1 i WT-2 z 2014 r.

PYTANIE 7

KOSZTORYS OFERTOWY POZ. 39, PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – PROSIMY O POTWIERDZENIE, ŻE ILOŚĆ PIONOWYCH ZNAKÓW DROGOWYCH W PODANEJ POZYCJI JEST PRAWIDŁOWA,

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, ilość pionowych znaków drogowych w pozycji nr 39 jest prawidłowa

PYTANIE 8

AD. KOSZTORYS OFERTOWY POZ. 40, PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – PROSIMY O POTWIERDZENIE, ŻE ILOŚĆ SŁUPKÓW DO ZNAKÓW DROGOWYCH W PODANEJ POZYCJI JEST PRAWIDŁOWA.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, ilość słupków do znaków drogowych w pozycji nr 40 jest prawidłowa

.....

Kierownik zamawiającego