

## Remont chodnika w ciągu ulicy Fryderyka Chopina w Turku, długości 0,109 km

### Przedmiar robót:

| l.p. | Opis   | Jedn. obm.     | Ilość  |
|------|--|----------------|--------|
| 1    | Roboty pomiarowe   | km             | 0,109  |
| 2    | Rozbiórka krawężników 15x30 z odwozem gruzu na plac Wykonawcy  | mb             | 100,00 |
| 3    | Rozbiórka obrzeży betonowych 6/20 z odwozem gruzu na plac Wykonawcy  | mb             | 100,00 |
| 4    | Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35 z odwozem gruzu na plac Wykonawcy   | m <sup>2</sup> | 166,95 |
| 5    | Rozbiórka wjazdów z bloczków betonowych grubości 15 cm z odwozem gruzu na plac Wykonawcy   | m <sup>2</sup> | 109,15 |
| 6    | Roboty ziemne w celu wykonania koryta pod chodnik i wjazdy z odwozem urobku na plac Wykonawcy (227,08 m <sup>2</sup> x 0,15) + (131,48 m <sup>2</sup> x 0,25)  | m <sup>3</sup> | 66,93  |
| 7    | Karczowanie krzewów żywoplotu  | m <sup>2</sup> | 24     |
| 8    | Ustawienie krawężników 15x30 cm oraz przejściowych z 15/30 na najazdowe na ławie betonowej (58 + 10)   | mb             | 68     |
| 9    | Ustawienie krawężników najazdowych na ławie betonowej  | mb             | 39     |
| 10   | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na zakończeniu wjazdów i wejść   | mb             | 40     |
| 11   | Wykonanie podbudowy grubości 20 cm z mieszanki mineralnej 0 / 31,5 na wjazdach   | m <sup>2</sup> | 131,48 |
| 12   | Wykonanie nasypu pod chodnik grubości 15 cm z zagęszczeniem (227,08 m <sup>2</sup> x 0,15 m)   | m <sup>3</sup> | 34,06  |
| 13   | Wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki betonowej bezfazowej grubości 6 cm (Holland) koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm | m <sup>2</sup> | 266,48 |
| 14   | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej bezfazowej grubości 6 cm (Holland) koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm              | m <sup>2</sup> | 92,08  |
| 15   | Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej:  |                |        |
|      | studnie teletechniczne;  | szt.           | 3      |
|      | zawory wodociągowe;  | szt.           | 5      |
|      | studnie rewizyjne;   | szt.           | 3      |
|      | hydranty.  | szt.           | 1      |

Andrzej Paruszewski  
  
Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku