

# KOSZTORYS OFERTOWY

## ROBOTY DROGOWE

Nazwa zadania: <b>Przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków</b>						
<b>A</b> <span style="float: right;"><b>BRANŻA DROGOWA</b></span>						
Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość pozycji zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	.....
	<b>D 01.01.01</b> 45233000-9	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	.....
1	D 01.01.01	Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,235	.....	.....
	<b>D 01.02.02</b> 45112000-5	<b>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	.....
2	D 01.02.02.15	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu o grubości 21 cm (z wywozem do 1 km w miejscu wskazanym przez inwestora	m <sup>3</sup>	12,35	.....	.....
	<b>D 01.02.04</b> 45111000-8	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b> <b>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</b>	*	*	*	.....
3	D 01.02.04.1	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych (z wywozem do 1 km w miejscu wskazanym przez inwestora)	m <sup>2</sup>	5,33	.....	.....
4	D 01.02.04.3	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem (z wywozem do 1 km w miejscu	m	216	.....	.....
	<b>D 01.02.04.a</b> 45111000-8	<b>CIECIE NAWIERZCHNI</b> <b>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</b>	*	*	*	.....
5	D 01.02.04.a	Wykonanie cięcia piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4 cm	m	435,00	.....	.....
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	.....
	<b>D 02.01.01</b> 45112000-5	<b>WYKONANIE WYKOPÓW WYMIANA GRUNTÓW</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	.....
6	D 02.03.01	Wykonanie wykopów pod krawężnik betonowy 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem (z wywozem do 1 km w miejscu wskazanym przez inwestora)	m <sup>3</sup>	29,70	.....	.....
7		Wykonanie wykopów pod ściek przykrawężnikowy	m <sup>3</sup>	30,45	.....	.....
	<b>D 03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	*	.....
	<b>D 03.02.01</b> 45231000-5	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA.</b> <b>CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.</b>	*	*	*	.....
8	D 03.02.01	Regulacja pozioma i pionowa wspustów deszczowych	szt.	11	.....	.....
	<b>D 04.01.01</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	.....
	<b>D 04.01.01</b> 45233000-9	<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	.....
9	D 04.01.01.15	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	64,13	.....	.....
	<b>D 04.03.01</b> 45233000-9	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	.....
10	D 04.03.01.12	Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	2728,00	.....	.....
11	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	2728,00	.....	.....
	<b>D 04.02.01</b> 45233000-9	<b>WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	.....
12	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego o grubości 10 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	64,13	.....	.....
		<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	.....
	<b>D 05.03.05/a</b> 45233000-9	<b>WIAZACA.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	.....
13	D.05.03.05a.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 35/50 o grubości 2-3 cm wg WT-2 (2010), układana w jednej warstwie (warstwa	m <sup>2</sup>	1364,00	.....	.....

	<b>D 05.03.05/b</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*	*	
14	D.05.03.05a.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S z asfaltem 50/70 o grubości 4 cm wg WT-2 (2010), układana w jednej warstwie (jezdni)	m <sup>2</sup>	<b>1364,00</b>	.....	.....
	<b>D 05.03.11</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*	*	
15	D 05.03.11.34	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	<b>1479,00</b>	.....	.....
	<b>D 05.03.23</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*	*	
16	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni – z brukowej kostki betonowej (prostokątnej) koloru szarego o grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	<b>64,13</b>	.....	.....
	<b>D 07.00.00</b>	<b><u>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUC</u></b>	*	*	*	
	<b>D 07.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>OZNAKOWANIE POZIOME.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*	*	
17	D 07.01.01.31	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokalcukową - linie ciągłe	m <sup>2</sup>	4	.....	.....
	<b>D 08.00.00</b>	<b><u>ELEMENTY ULIC</u></b>	*	*	*	
	<b>D 08.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>KRAWEŻNIKI BETONOWE.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*	*	
18	D 08.01.01.1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	<b>216</b>	.....	.....
	<b>D 08.03.01</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</u></b> <b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u></b>	*	*	*	
19	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)	m	<b>42</b>	.....	.....
	<b>D 08.05.01</b> <b>45232000-2</b>	<b><u>ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH.</u></b> <b><u>CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.</u></b>	*	*	*	
20	D 08.05.01.10	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej szarej o szerokości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	<b>435,00</b>	.....	.....
	<b>D 10.01.01</b> <b>45232000-2</b>	<b><u>INNE ROBOTY</u></b>	*	*	*	
21	kalk.własna	Geodyzyczna dokumentacja powykonawcza	szt.	<b>1,00</b>	.....	.....

Słownie: .....

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku