


PRZEKRÓJ 3 - 3



OZNACZENIA:

- KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
- 1 –Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 gr. 4cm
  - 2 –Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3 gr. 5cm
  - 3 –Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt)–połączenie istniejącej jezdni z poszerzeniem
  - 4 –Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0–31,5mm gr. 10cm
  - 5 –Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5–63mm gr. 15cm
  - 6 –Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 25 cm
  - 7 –Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm
  - 8 –Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm
- KONSTRUKCJA DLA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
- 1 –Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 gr. 4cm
  - 2 –Geosiatka zbrojeniowa (geokompozyt) połączenie istniejącej jezdni z poszerzeniem
  - 9 –Istniejąca konstrukcja jezdni

- KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
- 10 –Nawierzchnia z kostki brukowej bet. typu "cegła" kolor szary gr. 6cm
  - 11 –Podsypka cementowo–piaskowa (1:4) gr. 5cm
  - 12 –Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o RM=5,0 MPa gr. 10cm
  - 13 –Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 5cm
- KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ
- 14 –Nawierzchnia z kostki brukowej bet. typu "cegła" kolor grafitowy gr. 8cm
  - 15 –Podsypka cementowo–piaskowa (1:4) gr. 5cm
  - 16 –Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm
  - 17 –Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 5cm
- KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
- 18 –Warstwa z kruszywa łamanego 0–31,5mm gr. 10cm
  - 19 –Warstwa z piasku średnioziarnistego gr. 5cm

Grupa Projektowa P R O G R O U P			
Posada, ul. Asnyka 8, 62–530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl			
Branża	DROGOWA	Rodzaj dokumentacji	PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor	GMINA I MIASTO TULISZKÓW Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1; 62–740 Tuliszków		
Nazwa inwestycji /adres	BUDOWA CHODNIKA W M. SMASZEW WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM ULICZNYM gm. Tuliszków, obr. ewid. Smaszew		
Grupa projektowa : mgr inż. K. Cichocki, mgr inż. S. Cichocka		Specjalność/Numer uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Cichocki	drogowa: WKP/0292/P00D/12	
Sprawdził	mgr inż. Sylwia Cichocka	drogowa: WKP/0092/PWOD/13	
Treść rysunku			
Przekroje konstrukcyjne			
Numer egzemplarza	Data	Skala	Numer rysunku
	09.2021 r.	1 : 50	D–4.2