

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA**

**I. Przedmiot zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

Cześć I:

**Remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 4479P w m. Zadworna**

Cześć II:

**Remont pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 3400P w m. Cichów**

Cześć III:

**Remont nawierzchni na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3400P z droga gminną nr  
642545P**

**II. Termin**

**do 15 lipca 2020 r.**

**Sposób realizacji usługi:**

**Dla części I i II**


- 1) Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej oraz wcinki technologiczne na szerokości 0,7m od krawędzi jezdni wraz z wywozem materiału na składowisko Inwestora w m. Turek
- 2) Profilowanie istniejącej warstwy kruszywa na poboczu wraz z wyrównaniem – (warstwa kruszywa przygotowana wykonana siłami własnymi Zamawiającego)
- 3) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy kruszywa łamanego oraz wyfrezowana część jezdni
- 4) Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S – gr. 5 cm kat. ruchu KR-2 na szerokości 2,2m (0,7m istniejąca jezdni + 1,5m pobocze) materiał Zamawiającego – transport Wykonawcy do odbioru z WMB w m. Żdźary
- 5) Profilowanie poboczu gruntowego na szerokości 0,7m
- 6) Masa na gorąco powinna spełniać wymagania określone w PN EN 13108:1: 2016-07 z zachowaniem wymaganych właściwości (ziarnistość masy 0/11) i temperatury do wbudowania (130 – 150<sup>0</sup> C).
- 7) Szczegółowy zakres oraz ilości zostały określone w przedmiarze robót
- 8) Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiającego zatwierdzony przez organ Zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
- 9) Operatorzy i kierowcy tor będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.
- 10) Roboty wykonywane będą przy użyciu specjalistycznych sprzętów do tego przeznaczonych (tj. m.in.: rozkładarka do mieszanki bitumicznej, walce drogowe, skrapiaarka

**Dla części III**

- 1) Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej oraz wcinki technologiczne wraz z wywozem materiału na składowisko Inwestora -
- 2) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy bitumicznych

- 3) Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S – gr. 5 cm kat. ruchu KR-2 materiał Zamawiającego – transport z WMB w m. Żdżary
- 4) Masa na gorąco powinna spełniać wymagania określone w PN EN 13108:1: 2016-07 z zachowaniem wymaganych właściwości (ziarnistość masy 0/11) i temperatury do wbudowania (130 – 150<sup>0</sup> C).
- 5) Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej: włazów kanalizacji, wpustów, zaworów
- 6) Szczegółowy zakres oraz ilości zostały określone w przedmiarze robót
- 7) Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiającego zatwierdzony przez organ Zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
- 8) Operatorzy i kierowcy tor będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.
- 9) Roboty wykonywane będą przy użyciu specjalistycznych sprzętów do tego przeznaczonych (tj. m.in.: rozkładarka do mieszanki bitumicznej, walce drogowe, skrapiaarka

Wykonawca w trakcie realizacji umowy nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń.

<p>Opis przedmiotu zamówienia sprawdził i zatwierdził do realizacji <b>Andrzej Paruszewski</b> Kierownik ZDP Turek</p>	<p style="text-align: center;"><b>Andrzej Paruszewski</b>  Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Turek, dnia ... <b>25 MAJ 2020</b> roku</p>
--	---