

Kosztorys Ofertowy  
Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn - II etap (odcinek 3)

Poz. przed.	Symbol specyfikacji	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1	D- 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	2,43		
<b>I. Wzmocnienie konstrukcji drogi w miejscach utraty nośności</b>						
2	D- 01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfalt. na głębokość 6 cm	mb	1118,00		
3	D- 01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z załadunkiem, transportem i wyładunkiem we wskazanym miejscu	m <sup>2</sup>	2438,36		
4	D- 01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości do 20 cm z odwiezieniem we wskazane miejsce	m <sup>2</sup>	2438,36		
5	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odcinek do 1 km	m <sup>3</sup>	1343,00		
6	D- 02.01.01	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1 km / przy załadunku i rozładunku mechanicznym/. Krotność=4	m <sup>3</sup>	5372,00		
7	D- 04.01.01	Profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod w. konstrukcyjną	m <sup>2</sup>	2438,36		
8		Warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku	m <sup>2</sup>	2438,36		
9	D- 04.05.00	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	2438,36		
10	D- 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5÷63 stab. mech. gr. 20cm	m <sup>2</sup>	2438,36		
11	D- 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2438,36		
12	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z AC 22P asf. 50/70 gr 7 cm	m <sup>2</sup>	2438,36		
<b>II. Nawierzchnia drogi</b>						
13	D- 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 do 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12463,50		
14		Wzmocnienie geosiatką szklaną	m <sup>2</sup>	12463,50		
15	D- 04.07.01a	Warstwa wiążąca AC 16W asf. 50/70 gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	12463,50		
16	D- 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12221,00		
17	D- 04.07.01a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	12221,00		
<b>III. Pobocza</b>						
18	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gr. kat. III na głębokość 0,1 m z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odcinek do 1 km	m <sup>3</sup>	365,00		
19	D- 02.01.01	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1 km / przy załadunku i rozładunku mechanicznym/. Krotność=4	m <sup>3</sup>	1460,00		
20	D- 04.01.01	Profilowanie koryta i zagęszczenie podłoża pod w. konstrukcyjną	m <sup>2</sup>	3637,50		
21	D- 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5 stab. mech. gr. 10cm	m <sup>2</sup>	3637,50		
<b>IV. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>						
22	D- 07.02.01	demontaż betonowych barier ochronnych typu zakopiańskiego wraz z odwozem materiału na plac Zamawiającego	m	12,00		
23	D- 07.02.01	montaż drogowej bariery energochłonnej H1 W4	m	24,00		
					Wartość netto	
					Podatek vat 23%	
					Wartość brutto	


  
**Andrzej Paruszewski**  
 Kierownik  
 Zarządu Dróg Powiatowych w Turku